

ВОЈНА УСТАНОВА
За одржавање зграда и станова
"БЕОГРАД – 2"
инт.бр. 1354-1
05.03 год. 2019
Тадеуша Коћушка бр.9
11000 Београд
тел/факс: 2180-960

СТАМБЕНА ЗАЈЕДНИЦА
Милутина Миланковића 26
11070 Нови Београд

н/р управнику стамбене заједнице

ПРЕДМЕТ: ДОПИС УЗ ПОНУДУ

На основу Вашег захтева достављамо Вам Понуду за инвестициону поправку – ремонт „Ц“ лифта.

ВРЕДНОСТ ПОНУДЕ ЗА РАДОВЕ НА ЛИФТУ ИЗНОСИ.....2.647.896,00дин.

НАПОМЕНА:

Имајући у виду стање лифтова и интерес наших корисника, Војна установа "Београд – 2" је спремна да о понуди и условима из ње, усагласи ставове са Стамбеном заједницом уз могућност отплате уговореног износа на месечне рате. Уколико прихватите понуду, потребно је да нам доставите писмену сагласност Стамбене заједнице, као и списак власника станова са пуним именом и презименом, потписом и ЈМБГ власника станова након чега би сачинили посебан уговор и започели са радовима (опција понуде је 30 дана).

Контак тел/факс: (011) 2180-960; 2182-172.

Прилог:
-Понуда

ДИРЕКТОР

Зоран Живановић
Зоран Живановић, дипл. инж. грађ.



ВОЈНА УСТАНОВА
за одржавање зграда и станова

"Београд - 2"
инт.бр. 1354-1
05-03 2019
год.

Тадеуша Кошћушка бр.9
11000 Београд
тел/факс: 2180960

СКУПШТИНИ СТАНАРА ЗГРАДЕ
у ул. **Милутина Миланковића 26**
11 000 Београд

Н/р председнику скупштине станара

ПОНУДА

Предмет: Понуда за поправку лифта
Објекат: у ул. **Милутина Миланковића 26**

Карактеристике лифта:	Лифт Ц
Произвођач:	Раде Кончар
Година производње	1986
Номинална носивост	450кг/6 лица
Номинална брзина:	1.2/0.3 м/с
Број станица:	21/21
Команда:	Сабирна-триплекс

О П И С Р А Д А

1	Фангловање кабине лифта	кпл.1	3.300,00
2	Ревизија редуктора w191, замена аксијалног лежаја 3311D и замена уља SAE 140	кпл.1	65.000,00
3	Ревизија погонског ел. мотора Раде Кончар 12,1kW са заменом радијалног лежаја ротора ком.1.	кпл.1	34.300,00
4	Ревизија помоћне ужетњаче, обрада канала по обиму, замена кугличних лежајева (K-112-12-8 G.P.Z) ком.2	кпл.1	38.700,00
5	Замена погонске ужетњаче D550,7 канала Ф-12 ком1.	ком1	48.800,00
6	Ремонт граничника брзине са обрадом канала	ком.1	12.750,00
7	Замена ужета граничника брзине Ф-7,150м са 4 жабице.	кпл.1	39.000,00
8	Уградња мерача уља редуктора	ком.1	1.700,00
9	Демонтажа "Б" табле и постављање нове са постављањем металних канала, извођење нове инсталације до "А" табле са повезивањем	кпл.1	32.500,00
10	Демонтажа "А" командне табле, скидање старе инсталације моторног кола. Постављање металних канала кројење и постављање нове инсталације са повезивањем откочног магнета и погонског мотора	кпл.1	23.400,00

11	Набавка и монтажа нове "А" командне табле произвођача "SEC ELECTRONICS", Е-TIP са VVVF регулацијом "GFRAN - ITALIA" - триплекс команда за 21 станицу, повезивање инсталације. Постављање дуплих магнета за копирање возног окна	ком.1	504.420,00
12	Демонтирање комплет старе инсталације у возном окну.	кпл.1	8.050,00
13	Кројење комплет инсталације у возном окну постављање и повезивање	кпл.1	140.100,00
14	Демонтирање електромеханичких брава "Водњанка" ком 21, и монтирање нових ком 21.	ком.21	184.800,00
15	Демонтирање старих заставица у возном окну ком.25	ком.25	5.290,00
16	Демонтажа старих прекидача велике брзине и крајњих прекидача, постављање нових са повезивањем	ком.5	19.800,00
17	Замена пратећих каблова 24x1мм ком.3 са повезивањем	255м	181.720,00
18	Замена лимених шина кабинског тега, уградња нових, пун профил 6мм	140м	206.640,00
19	Постављање "Д" табле кројење инсталације, постављање О.Г. шуко утичнице ком.2, ОГ наизменичног прекидача ком.2, и ОГ прекидача команде лифта ком.1	кпл.1	11.800,00
20	Кројење инсталације ,постављање канала у дну возног окна, постављање неповратног контакта на доњи затезач ужета граничника брзине са повезивањем	кпл.1	3.000,00
21	Скидање старе инсталације и неисправних бродских плафоњера	кпл.1	4.600,00
22	Постављање кабла PGP 3x1,5; 65м, монтирање нових бродских плафоњера са сијалицама 220V-100W ком 15	кпл.1	39.675,00
23	Израда и постављање UNP профила 2x600мм, са 2 одбојника за кабину у дну возног окна са адаптацијом места уградње	ком.2	17.500,00
24	Демонтирање старе регистар кутије у кабини лифта, монтирање нове са просецањем отвора, позивна дугмад ком.21, дугме аларм, стој, дигитални дисплеј положаја кабине РК90, нужно светло, прекидач вентилатора и повезивање	ком.1	54.040,00
25	Замена двополних контаката на кабини лифта ком. 5 са повезивањем	ком.5	12.250,00
26	Замена комплетне инсталације на кабини лифта кројење нове постављање са повезивањем	кпл.1	19.500,00
27	Замена старе кутије ревизије и клем касне постављање нове са повезивањем	кпл.1	27.450,00
28	Ревизија хватачког уређаја кабине	кпл.1	4.750,00
29	Ревизија кочних кутија кабине ком 2	кпл.1	9.200,00
30	Замена магнета централног затварања 48V	ком.1	21.000,00
31	Демонтажа старог вентилатора кабине лифта монтирање новог са повезивањем	ком.1	12.520,00

32 Демонтажа старе флуо светиљке и монтирање нове, 2x18W, са LED диодама ком.1, у кабини лифта са повезивањем	ком.1	7.520,00
33 Демонтажа старих аутоматских кабинских врата, уградња нових аутоматских кабинских врата телескоп са VVVF регулацијом	кпл.1	169.600,00
34 Израда и постављање лима прага кабине 700x700	ком.1	3.600,00
35 Облагање кабине лифта Иннокс-ом	кпл.1	176.500,00
36 Израда и постављање оградне на кабину лифта	кпл.1	9.200,00
37 Уградња огледала у кабину лифта	ком.1	6.500,00
38 Ревизија ваге кабине лифта	кпл.1	4.500,00
39 Замена подолита у кабину лифта, учвршћење са "L" лајснама	ком.1	14.975,00
40 Демонтажа старог Дисплеја на порталу у приземљу, просецање отвора и постављање новог РК-96 ком.1 са повезивањем	ком.1	11.400,00
41 Уградња унифицираног катанца на заштитна врата испред машинске просторије	ком.1	2.400,00
42 Ревизија доњег затезача ужега граничника брзине са заменом лежаја	ком.1	6.750,00
43 Преглед лифтовског постројења од стране овлашћене организације Југоинспект Београд	кпл.1	6.080,00

СВЕГА:	2.206.580,00
ПДВ(20%):	441.316,00
УКУПНО:	2.647.896,00

ВРЕДНОСТ НАВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗНОСИ

УКУПНО: 2.647.896,00

Опција понуде је 30 дана, у цену је урачунат порез

Саставио:

Бранко Ракић

Руководилац РЈ ЛИФТ

Јовица Илић дипл.инж.ел.

ДИРЕКТОР

Зоран Живановић дипл.инж.грађ.