

Broj: 412/1

Datum: 31.05.2019 .godine

**STAMBENA ZAJEDNICA  
MILUTINA MILANKOVIĆA 26****11070 NOVI BEOGRAD  
Milutina Milankovića br. 26****PONUĐA BR. 412/1**Na osnovu Vašeg zahteva, dostavljamo Vam ponudu za **popravku lifta „C“, Milutina  
Milankovića br. 26.****Opis potrebnih radova :****I Mašinski prostor:****materijal i rad**

1. Izvršiti demontažu postojeće kompletne komandne "A" table i ugradnju nove SEC tip, VVVF, za lifl od 21 stanice, u zatvorenom limenom ormanu, (stepen zaštite IP2X), mikroprocesorskim upravljanjem, strujnom, termičkom i naponskom zaštitom (triplex) sa releom redosleda i prisustva faza kao i naponske nesimetrije, kontrolom vremena najduže vožnje i mogućnošću servisne vožnje. Isporučiti i ugraditi nove spratne davače sa nosačima i za pristajanje kabine po svim stanicama, kao i potreban broj čitača na krovu kabine, sa adaptacijom mesta ugradnje i povezivanjem na pripadajuću elektroinstalaciju. Dostaviti i pripadajuću elektrošemu, komplet. 1.....495.000,00
2. Izvršiti zamenu elektroinstalacije u mašinskoj prostoriji od komandnog "B" ormara do "A" table i do elektromotora.....18.000,00
3. Izvršiti isporuku i ugradnju nove komandne B table sa povezivanjem na elektro instalaciju .....20.000,00
4. Izvršiti reviziju dizalične mašine (istakanje starog ulja, čišćenje kanala i kartera, zaptivanje i nalivanje svežeg ulja). Ukoliko se pojavi potreba za dodatnim radovima, o tome će biti obavešten Nadzorni organ.....30.000,00

**II Vozno okno:****materijal i rad**

1. Izvršiti demontažu postojeće i ugraditi novu elektroinstalaciju lifta u voznom oknu, u odgovarajućim plastičnim kanalima, sa svim potrebnim povezivanjima, saglasno novom tipu komande, komplet. 1.....64.000,00
2. Demontirati postojeći mehanički krajnji isključivač i ugraditi nove krajnje i predkrajnje prekidače u vrhu i dnu voznog okna, sa nosačima i povezivanjem na pripadajuću elektroinstalaciju, komplet. 1.....12.000,00
3. Demontirati postojeće i ugraditi novi prateći kabal, vođen od komandne table do kabine lifta, saglasno novom tipu komande, komplet. 1 .....95.000,00
4. Izvršiti povezivanje postojećih pozivnih kutija sa novougrađenom tablom i ugradnju dodatnog displeja u stanici Prizemlje, kom. 1.....32.000,00

5. Izvršiti ugradnju prekidačke (D) table u nivou najniže stanice (prekidač komande, naizmjenični prekidač svetla voznog okna i monofazna šuko utičnica), komplet. I .....25.000,00

### III Kabina:

#### materijal i rad

1. Izvršena demontaža postojećeg i ugradnja novog rama prevozne kabine, sastavljenog od čeličnih profila sa novom nosećom glavom, obojen osnovnom i završnom bojom, sa mehanizmom i kontaktom labavih užadi, mehanizmom za prinudno kočenje sa novim kočionim kutijama sa dvosmernim dejstvom, saglasno aktuelnim propisima, kao i novim elastičnim klizačima sa ulošcima i mazalicama, komplet. I .....230.000,00
2. Izvršena demontaža postojeće drvene kabine lifta i ugradnja nove metalne, plastificirane, ugrađeno novo ogledalo I rukohvat, nova metalna automatska kabinska vrata 700mm sa kompletnim mehanizmom I zaštitni lim na pragu. Ugrađena nova elektroinstalacija kabine sa povezivanjem svih elemenata, razvodna kutija sa trajno označenim priključcima, novim uređajem centralnog zatvaranja na kabini, kutija servisne vožnje, nova armatura indirektnog osvetljenja kabine lifta, sa spuštanim plafonom (perforirani nosač od inoksa I matirani klirit), sa alarmnim uređajem i uređajem za nužno svetlo, ventilatorom, uređajem za elektronsku kontrolu opterećenja ispod kabine (tzv. "elektronska vaga") I utičnicom na krovu kabine lifta sa povezivanjem na pripadajuću elektroinstalaciju. Postavljeno uputstvo za upotrebu lifta, komplet. I .....420.000,00
3. Izvršena ugradnja nove upravljačke kutije u kabini lifta, sa potvrdom poziva, "antivandal" izvedbe, za postrojenje od 21 stanice opisanih karakteristika, sa signalizacijom preopterećenja (svetlosna i zvučna), alarmom i pokazivačem smerova i položaja kabine. Upravljačka kutija je prilagođena za bezbedno i samostalno korišćenje I za lica sa invaliditetom a u skladu sa propisima, komplet. I .....54.000,00

### IV ISPITIVANJE I DOKUMENTACIJA:

#### materijal i rad

1. Izvršiti podešavanje rada lifta i obezbediti tehnički pregled po završetku radova, komplet. I .....35.000,00
2. Izvršiti izradu tehničke dokumentacije novougrađenih elemenata .....15.000,00


**Napomena: Obzirom da lift nije bio u voznom stanju, ukoliko se ukaže potreba za dodatnim radovima prilikom puštanja lifta u normalan rad, dostavićemo vam dopunsku ponudu.**

**Ukupna vrednost ponuđenih radova i materijala:**

Osnovica:.....	1.545.000,00
PDV 20%:.....	309.000,00
<b>UKUPNO:.....</b>	<b>1.854.000,00</b>

Opcija ponude: **30 dana**Rok izvođenja radova: **50 dana od dana saglasnosti**Uslovi plaćanja: **po Ugovoru**Garancija: **24 meseca uz redovno održavanje lifta**

Obradio:

  
Ivančević Zvezdan

„KOSMAJ“ D.O.O.

Direktor

