

## Понуда за ремонт лифта

Карактеристике лифта:	Лифт Ц
Произвођач:	Раде Кончар
Година производње	1986
Номинална носивост	450кг/6 лица
Номинална брзина:	1.2/0.3 м/с
Број станица:	21/21
Команда:	Сабирна-триплекс

### ОПИС РАДА

1	Фангловање кабине лифта	кпл.1	3.630,00
2	Ревизија редуктора w191,замена аксијалног лежаја 3311D и замена уља SAE 140	кпл.1	71.500,00
3	Ревизија погонског ел.мотора Раде Кончар 12,1kW са заменом радијалног лежаја ротора ком.1.	кпл.1	37.730,00
4	Ревизија помоћне ужетњаче,обрада канала по обиму,замена кугличних лежајева (K-112-12-8 G.P.Z)ком.2	кпл.1	42.570,00
5	Замена погонске ужетњаче D550,7 канала Ф-12 ком1.	ком1	53.680,00
6	Ремонт граничника брзине са обрадом канала	ком.1	14.025,00
7	Замена ужета граничника брзине Ф-7,150м са 4 жабице.	кпл.1	42.900,00
8	Уградња мерача уља редуктора	ком.1	1.870,00
9	Демонтажа "Б" табле и постављање нове са постављањем металних канала,извођење нове инсталације до "А" табле са повезивањем	кпл.1	35.750,00
10	Демонтажа "А" командне табле,скидање старе инсталације моторног кола. Постављање металних канала кројење и постављање нове инсталације са повезивањем откочног магнета и погонског мотора	кпл.1	25.750,00
11	Набавка и монтажа нове "А" командне табле произвођача "SEC ELECTRONICS", Е-TIP са VVVF регулацијом "GEBFRAN - ITALIA" - триплекс команда за 21 станицу,повезивање инсталације. Постављање дуплих магнета за копирање возног окна	ком.1	554.862,00
12	Демонтирање комплет старе инсталације у возном окну.	кпл.1	8.855,00
13	Кројење комплет инсталације у возном окну постављање и повезивање	кпл.1	154.110,00



14 Демонтирање електромеханичких брава "Водњанка" ком 21,и монтирање нових ком 21.	ком.21	203.280,00
15 Демонтирање старих заставица у возном окну ком.25	ком.25	5.819,00
16 Демонтажа старих прекидача велике брзине и крајњих прекидача,постављање нових са повезивањем	ком.5	21.780,00
17 Замена пратећих каблова 24x1мм ком.3 са повезивањем	255м	199.892,00
18 Замена лимених шина кабинског тега,уградња нових,пун профил бмм	140м	227.304,00
19 Постављање "Д" табле кројење инсталације,постављање О.Г.шуко утичнице ком.2,ОГ наизменичног прекидача ком.2,и ОГ прекидача команде лифта ком.1	кпл.1	12.980,00
20 Кројење инсталације ,постављање канала у дну возног окна, постављање неповратног контакта на доњи затезач ужета граничника брзине са повезивањем	кпл.1	3.300,00
21 Скидање старе инсталације и неисправних бродских плафоњера	кпл.1	5.060,00
22 Постављање кабла РGP 3x1,5; 65м,монтирање нових бродских плафоњера са сијалицама 220V-100W ком 15	кпл.1	43.642,00
23 Израда и постављање UNP профила 2x600мм,са 2 одбојника за кабину у дну возног окна са адаптацијом места уградње	ком.2	19.250,00
24 Демонтирање старе регистар кутије у кабинџ лифта,монтирање нове са просецањем отвора,позивна дугмад ком.21, дугме аларм,стој, дигитални дисплеј положаја кабине РК96, нужно светло, прекидач вентилатора и повезивање	ком.1	59.444,00
25 Замена двополних контаката на кабинџ лифта ком. 5 са повезивањем	ком.5	13.475,00
26 Замена комплетне инсталације на кабинџ лифта кројење нове постављање са повезивањем	кпл.1	21.450,00
27 Замена старе кутије ревизије и клем касне постављање нове са повезивањем	кпл.1	30.195,00
28 Ревизија хватачког уређаја кабине	кпл.1	5.225,00
29 Ревизија кочних кутија кабине ком 2	кпл.1	10.120,00
30 Замена магнета централног затварања 48V	ком.1	23.100,00
31 Демонтажа старог вентилатора кабине лифта монтирање новог са повезивањем	ком.1	13.772,00
32 Демонтажа старе флуо светиљке и монтирање нове,2x18W,са LED диодама ком.1,у кабинџ лифта са повезивањем	ком.1	8.272,00
33 Демонтажа старих аутоматских кабинских врата,уградња нових аутоматских кабинских врата телескоп са VVVF регулацијом	кпл.1	186.560,00
34 Израда и постављање лима прага кабине 700x700	ком.1	3.900,00
35 Облагање кабине лифта Иннокс-ом	кпл.1	194.150,00
36 Израда и постављање ограде на кабинџ лифта	кпл.1	10.120,00
37 Уградња огледала у кабину лифта	ком.1	7.150,00
38 Ревизија ваге кабине лифта	кпл.1	4.950,00
39 Замена подолита у кабинџ лифта,учвршћење са "L" лајснама	ком.1	16.472,00
40 Демонтажа старог Дисплеја на порталу у приземљу,просецање отвора и постављање новог РК-96 ком1 са повезивањем	ком.1	12.540,00
41 Уградња унифицираног катанца на заштитна врата испред машинске просторије	ком.1	2.640,00

42 Ревизија доњег затезача ужета граничника брзине са заменом лежаја	ком.1	7.425,00
43 Преглед лифтовског постројења од стране овлашћене организације	кпл.1	6.688,00

СВЕГА: 2.427.187,00

ПДВ(20%): 485.437,40

**УКУПНО: 2.912.624,40**

ВРЕДНОСТ НАВЕДЕНИХ РАДОВА ИЗНОСИ УКУПНО: 2.912.624,40 рсд

Опција понуде је 30 дана. У цену је урачунат порез на додатну вредност.



*Новаковић Небојша*